

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO , ESTADO DE OAXACA
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FAIS
EJERCICIO 2019**

\$26,856,524.16

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	UBICACIÓN				METAS	BENEFICIARIOS
	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
3% GASTOS INDIRECTOS	\$ 805,695.72	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA			
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$ 649,289.79	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	LA CAÑADA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 849.60 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" RD-11, 2 VALVULAS DE COMPUETA DE VASTAGO FIJO DE 2" Y UN CARCAMO DE BOMBEO	1221
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 2a PRIVADA DE CAMINO REAL, CALLE LOS VÁSQUEZ Y LOS ALCATRACES	\$ 906,851.18	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SAN JERÓNIMO YAHUICHE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 POSTES DE 12-750 M., ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 02 TRANSFORMADORES DE 10 KVA. EQUIPOS DE PROTECCION, ACOMETIDAS, 15 LUMINARIAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	136
REUBICACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 1,289,404.09	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	MONTE ALBÁN	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,835.54 DE TUBERIA DE FOGO C-40 DE 2" DE DIAMENTRO, 1,319.00 DE TUBERIA PEAD HIDRAULICO RD-17 DE 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES, DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO. CONSTRUCCION DE 10 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 VALVULAS Y LIMPIEZA GENERAL	1701
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPR1126Y	\$ 1,214,434.28	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SAN JOSÉ HIDALGO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18.00 M X 34.00 M, CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO R-101 CAL 26, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS	315
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 3 DE MAYO, 24 DE FEBRERO Y UNIÓN DEL BARRIO EL PROGRESO	\$ 1,041,206.62	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 728.76 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 18 POZOS DE VISITA COMUN Y UN POZO DE VISITA TIPO REGISTRO.	367
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA MESITA 2ª ETAPA	\$ 686,273.93	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA-PARAJE LA MESITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 2 TRANSFORMADORES DE 10 KVA Y REUBICACION DE 1 DE 15 KVA., EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS	165
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO REAL O CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE OAXACA	\$ 607,575.97	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 498.11 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 17 POZOS DE VISITA COMUN.	114

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO , ESTADO DE OAXACA
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FAIS
EJERCICIO 2019**

\$26,856,524.16

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	UBICACIÓN				METAS	BENEFICIARIOS
	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN PARAJES UNIDOS	\$ 957,210.35	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA- PARAJES UNIDOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA., EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS	260
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AV. DEL ROSARIO, AV. JUQUILA Y AV. GUADALUPE	\$ 635,082.77	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA- COL. ASUNCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 593.65 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO DE 20 CM DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 13 POZOS DE VISITA.	605
CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 20DTV0295L	\$ 434,976.37	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00M, A BASE DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, FIRMES DE CONCRETO HIDRAULICO, APLANADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, HERRERIA, CANCELERIA, SALIDAS ESPECIALES E INSTALACION ELECTRICA	617
CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS 30 DE ABRIL, CLAVE 20DJN17942	\$ 363,041.58	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA- COL. NIÑOS HEROES	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X5.30M, A BASE DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, FIRMES DE CONCRETO HIDRAULICO, APLANADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, HERRERIA, CANCELERIA, SALIDAS ESPECIALES E INSTALACION ELECTRICA	383
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CASAHUATERA 2ª ETAPA	\$ 750,974.00	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA- PARAJE CASAHUATERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 2 TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS	442
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE LIBERTAD Y CAMINO VIEJO A LA CIUDAD DE OAXACA	\$ 162,994.81	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 63.20 ML DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 1 1/2" DE DIAMETRO, 346.70 ML DE TUBERIA DE PVC RD-26 DE 1 1/2" DE DIAMETRO, DOS VALVULAS DE COMPUERTA DE 2" DE DIAMETRO Y PIEZAS ESPECIALES.	93
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁUICO DE LA CALLE AV. 7 REGIONES	\$ 1,500,000.00	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA- COL. GUELAGUETZA	TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE 221.99 M3 DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO Y 335.40 ML DE GUARNICION CON PINTURA Y LIMPIEZA GENERAL	11700

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO , ESTADO DE OAXACA
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FAIS
EJERCICIO 2019**

\$26,856,524.16

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	UBICACIÓN				METAS	BENEFICIARIOS
	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES	\$ 459,987.73	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 2 TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS	193
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. FORESTAL	\$ 1,200,000.00	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA- COL. FORESTAL	TRABAJOS DE TRAZO, CORTES DE TERRENO NATURAL, CONSTRUCCION DE 3,271.62 ML DE GUARNICION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2 Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	1851
CONSTRUCCIÓN DE SANTARIO CON BIOGESTOR 2° ETAPA	\$ 1,800,000.00	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA CATARINA MONTAÑO	CONSTRUCCION DE 40 SANTARIOS CON BIODIGESTOR.	260
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HORACIO RAMÍREZ	\$ 619,462.96	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	TRABAJOS DE TERRACERIAS CORTES, CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, CONSTRUCCION DE 761.12 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 292.74 ML DE GUARNICION CON PINTURA	444
REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAMARITANA	\$ 849,858.58	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 97.30 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" DE DIAMETRO; 2,237.72 ML DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 2" DE DIÁMETRO PARA SECCIONAMIENTO, 3 VÁLVULAS DE DESFOGUE DE 2" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 11 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES	851
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ANTEQUERA	\$ 510,301.96	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	PERLA DE ANTEQUERA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS COMPLETAS TIPO LED DE ALTA LUMINOSIDAD.	410
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA 2a ETAPA	\$ 797,544.16	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA-FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA	REHABILITACION DE 5 LAGUNAS DE TRATAMIENTO Y FOSA DE PRETRATAMIENTO.	7751
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN EL PARAJE LA CAÑADITA 2° ETAPA	\$ 839,125.53	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	CAÑADITA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 POSTES DE 12-750, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, 4 TRANSFORMADORES, EQUIPO DE PROTECCION Y ACOMETIDAS	394
RETENCIONES DE AGUA EN BARRANCAS DE LA COMUNIDAD	\$ 785,565.72	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SAN JOSÉ HIDALGO		1000

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO , ESTADO DE OAXACA
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FAIS
EJERCICIO 2019**

\$26,856,524.16

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	UBICACIÓN				METAS	BENEFICIARIOS
	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO YAHUICHE	\$ 917,475.57	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SAN JERÓNIMO YAHUICHE	LAS METAS AUN NO SE DEFINEN PORQUE SE LE HIZO UN AJUSTE A SU PRESUPUESTO	708
AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO YAHUICHE	\$ 175,673.25	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SAN JERÓNIMO YAHUICHE	SUMINISTRO E INSTALACION DE 348.18 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/2", DEMOLICION Y REPOSICION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE 3 CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 VALVULAS DE PASO DE 1 1/2" Y PIEZAS ESPECIALES	312
CONEXIÓN DE RED DEL POZO NORIA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO	\$ 492,445.43	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA-COL.AMPLIACIÓN PROGRESO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDCUCCION CON SUMINISTRO Y COLOCACION DE 171.51 ML DE TUBERIA DE FO.GO. L-200 DE 2" DE DIAMETRO, 150.12 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE 14 ATRAQUES; EQUIPAMIENTO CON UNA BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA DE 2HP DE ACERO INOXIDABLE DE 4", 3 VALVULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 PANELES SOLARES, DESAZOLVE DE POZO TIPO NORIA Y ESCALERA MARINA.	1046
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMENTRAL EN EL "JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT"	\$ 290,121.78	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	COLONIA ODISEA	CONSTRUCCION DE 41.00 ML DE BARDA PERIMETRAL, UN PORTON METALICO DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR 1 1/2" X 3" CAL. 18 Y 4 PIEZAS DE REJA METALICA DE HERRERIA DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2"X 3" CAL. 18, INCLUYES APLICACIÓN DE PINTURA.	251
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA	\$ 225,466.16	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 617.32 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 1 1/2", 3 VALVULAS DE GLOBO DE BRONCE DE 1 1/2", PIEZAS ESPECIALES	185
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. NIÑOS HEROES (CALLE PUTLA Y CALLE MIXE)	\$ 368,090.47	OAXACA	SANTA MARIA ATZOMPA	SANTA MARIA ATZOMPA	CONSTRUCCION DE 1,031.64 ML DE GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2	366

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA DISTRITO DE CENTRO , ESTADO DE OAXACA
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON FAIS
EJERCICIO 2019**

\$26,856,524.16

OBRA O ACCIÓN A REALIZAR	UBICACIÓN				METAS	BENEFICIARIOS
	COSTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
AMPLIACIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL MERCADO DE ARTESANÍAS	\$ 2,499,524.96	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	TRABAJOS PRELIMINARES, FABRICACION DE RAMPA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO, COLUMNAS DE 40 X 40 FORRADAS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ACABADO APARENTE, ESTRUCTURAS, 103.11 M2 DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA AREA DE COCINA Y SANITARIOS; ESTRUCTURA METALICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 PARA AREA DE COMEDOR, TRABAJOS DE HERRERÍA, CANCELERÍA Y CARPINTERÍA; ACABADOS E INSTALACIONES SANITARIAS, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS.	21788
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN	\$ 641,388.81	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA / COL. OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA / COL. OAXACA	TRABAJOS PRELIMINARES, CORTES Y TERRACERÍAS, 760 M2. DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. CON UNA RESISTENCIA F'c= 250 KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10-10, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, 190 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, LIMPIEZA Y ACARREOS.	112
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	\$ 726,917.85	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE 196.20 ML DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, PINTURA EN GUARNICIONES, 703.60 M2 DE LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON ESPESOR DE 15 CMS; RENIVELACIÓN DE 3 POZOS DE VISITA Y LIMPIEZA GENERAL.	114
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. NIÑOS HEROES (CALLE YAUTEPEC Y CUICATLAN)	\$ 557,779.42	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	TRABAJOS PRELIMINARES, CORTE Y TERRACERIAS, CONSTRUCCION DE 1226.40 ML DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO 15x20x40 CMS. Y LIMPIEZA FINA.	400
INTERCONEXION DE AGUA POTABLE	\$ 94,782.36	OAXACA	SANTA MARÍA ATZOMPA	SANTA MARÍA ATZOMPA	LAS METAS AUN NO SE DEFINEN PORQUE SE LE HIZO UN AJUSTE A SU PRESUPUESTO Y EL MONTO DISPONIBLE DE FIII NO ES SUFICIENTE.	21788